Приложение №2
к договору № 27/2025
от «13» ноября 2025

Спецификация № 3

«15» июня 2026

№ ЭТАПА	НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА	РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ ПО ЭТАПУ	СТОИМОСТЬ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ
1.1	Проектирование модуля размещения электронных компонентов ПТК	Проектирование металлоконструкции модуля, предназначенного для размещения активной электроники ПТК (программно-технического комплекса) АСУ Изделия. Состав работ: - анализ существующего пространства для размещения электроники; - обмер электронных компонентов ПТК; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов ПТК; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** для изготовления модуля.	195 000,00	20
1.2	Проектирование узла коммутации сети ~230 В	Проектирование металлоконструкции модуля, предназначенного для подключения к Изделию сети переменного тока ~230 В, вынос модуля в зону доступности персонала, интеграция в модуль автоматического выключателя в соответствии с ПУЭ, заземляющего контакта. Состав работ: - анализ существующего пространства для размещения модуля; - обмер электронных компонентов; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** для изготовления модуля.	50 000,00	12

№ ЭТАПА	НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА	РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ ПО ЭТАПУ	СТОИМОСТЬ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ
1.3	Проектирование интегрированного узла крепления LCD touch дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателя	Проектирование металлоконструкции модуля, предназначенного для создания интегрированного узла крепления HMI компонентов - LCD touch дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателя. Данный модуль предназначен для замены крепления существующего моноблока. Модуль (при соответствующем подборе размера LCD дисплея) устанавливается в нишу Двери №2 (правая дверь) в освободившийся проем. Состав работ: - анализ существующего пространства для размещения модуля; - обмер электронных компонентов; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** для изготовления модуля.	115 000,00	14
1.4	Разработка эскизов общего вида Изделия	Разработка основных видов Изделия с размерами. Состав работ: - анализ геометрии и конструкционных особенностей Изделия; - обмер основных внешних и внутренних размеров конструкции Изделия; - создание упрощенной 3D модели изделия; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД**.	125 000,00	12
1.5	Проектирование транспортировочной тары	Разработка транспортировочной тары и элементов защиты внутренних компонентов Изделия критичных к механическим воздействиям. Состав работ: - изучение существующих решений; - создание упрощенной 3D модели компонентов подлежащих защите; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** с инструкцией для производства тары.	200 000,00	14

№ ЭТАПА	НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА	РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ ПО ЭТАПУ	СТОИМОСТЬ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ
1.6	Проведение конструкторской и технологической оценки переноса (изменение) точек крепления колес	Проведение инженерного анализа текущей конструкции Изделия в точках крепления колес. Цель - оценка разработки решения, которое позволит увеличить межосевое расстояние левой и правой пар колес для взаимодействия со стандартной рохлей. Состав работ: - инженерный анализ текущей конструкции аппарата в точках крепления колес; - анализ конструкции колес. Результатом работ по этапу является: - **отчет** о возможности проведения конструкторских работ, либо по непосредственному смещению точек крепления колес, либо по разработке переходной оснастки, которая позволит сместить точки крепления.	37 500,00	8
2.1	Проектирование кронштейна и бокса для внешнего размещения HMI - LCD touch дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателя	Проектирование кронштейна и бокса, предназначенного для внешнего размещения HMI компонентов - LCD touch дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателя. Данный модуль предназначен для всех моделей вендинговых аппаратов, у которых невозможно или нежелательно внутреннее, интегрированное размещение HMI. Состав работ: - анализ существующего существующих решений; - обмер электронных компонентов; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** для изготовления кронштейна и бокса.	300 000,00	30

№ ЭТАПА	НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА	РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ ПО ЭТАПУ	СТОИМОСТЬ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ
3.1	Проектирование кронштейна камер видеонаблюдения	Проектирование 2-х моделей кронштейна крепления IP камер 1-го типа (видеофиксация выдачи ТМЦ) 2-го типа (свободный мониторинг). Состав работ: - анализ конструкции потенциальных точек крепления; - анализ допустимых трас Ethernet кабеля; - анализ типов крепления современных IP камер; - создание упрощенной 3D модели компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** для изготовления кронштейнов.	62 500,00	10
4.1	Проектирование двери спиральной секции т 2-х приемников ТМЦ	Проектирование металлоконструкции Двери №1 (дверь доступа к спиральной секции), с учетом удаления лифта и статического крепления 2-х корзин выдачи ТМЦ. Состав работ: - анализ конструкции существующей двери и узлов лифта; - анализ существующих сенсоров и актуаторов Двери №1; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - **комплект КД** для изготовления двери и корзин лифта.	250 000,00	20
ИТОГО			1 335 000,00	140

УСЛОВИЯ:

У.1 Данная Спецификация является калькуляцией работ по Заказу №3 от 15.06.2026. Предложение определяет перечень работ по проекту - Проведения конструкторских работ с вендинговым аппаратом производства «Knowhy» модель N96 Main Box (далее Изделие).
Для выполнения работ Заказчик передает Исполнителю работоспособный образец вендингового аппарата на все время проведения Работ. Заказчик обязуется доставить образец на производственную площадку Исполнителя. По окончанию работ Заказчик своими силами забирает образец вендингового аппарата с площадки Исполнителя, если стороны не договорятся об ином. Перечень работ, представленный в Спецификации, не предусматривает изготовление металлоконструкций и/или иных конструкций по полученным комплектам КД. Изготовление образцов, а также их монтаж в аппарат предусматривается отдельным Заказом.

У.2 Условия оплаты: оплата осуществляется Заказчиком в 2 этапа:
- авансовый платеж в размере 667 500,00 руб. (шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), перечисляется на счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Спецификации и выписки Счета. Аван составляет 50% от стоимости работ;
- далее оплата производится по факту выполнения работ по каждому из этапов из расчета 50% стоимости каждого выполненного этапа, по факту передачи результата работ по этапу и направления счета.

У.3 Цены на Работы являются фиксированными и могут быть изменены только по соглашению Сторон.

У.4 Если на расчетный счет Исполнителя не поступит платеж в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи результата работ и выставления счета по очередному выполненному этапу в соответствии с п.2 Условий – "Условия оплаты", то Исполнитель вправе приостановить выполнение работ. В случае если просрочка второго авансового платежа составит 30 календарных дней или более, то Исполнитель вправе заявить об одностороннем отказе от исполнения работ по данной Спецификации и соответствующему ему Заказу. Заказчик обязан принять выполненные работы и товары, возврат авансовых платежей Заказчику не производится, никакие проценты за пользование Исполнителем денежными средствами, в соответствии со ст. 317.1., ст. 395 ГК РФ и иные проценты не начисляются.

У.5 Общий срок оказания услуг по всем этапам составляет: 90 календарных дней с даты зачисления аванса на р/с, при соблюдении графика платежей и передачи Исполнителю образца вендингового аппарата не позднее 14 календарных дней с момента поступления первого аванса. Общий срок оказания услуг не суммируются по графе «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ» Спецификации, в связи с тем, что часть этапов выполняется с перекрытием.

У.6 Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении каждого этапа, предусмотренного настоящей Спецификацией, и по требованию Заказчика обязуется предоставить промежуточные результаты Работ/Услуг для проверки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

У.7 Гарантийный срок на Результат Работ/Услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.

У.8 Адрес производственной площадки Исполнителя:
443029 г. Самара, 6-я Просека, д. 144

У.9 Стоимость указана без НДС, т.к. ООО «МАС» использует УСН.

У.10 Условия, представленные в Спецификации, действуют до 13.11.2025, в случае не акцептования Спецификации, необходимо запросить обновленную версию Спецификации.

У.11 Представители Сторон:

От Заказчика:
Сидоров Семен Евгеньевич,
Заместитель директора "Департамента инструментов",
Тел.: +7 902 583-26-32,
e-mail: gs@tm96.ru

От Исполнителя
Кукушкин Иван Николаевич,
Генеральный директор,
Тел.: +7 917 119-05-01,
e-mail: ivan.kukushkin@mas-tech.ru

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Точные машины»

Фактический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 23
Тел.: +7 962 312-22-68,
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 23

ОГРН 1106670007180
ИНН 6670286290
КПП 667001001
Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург

Р/с 40702810638060002019
К/С 30101810100000000964
БИК 046577964

Электронная почта: mv@tm96.ru

Директор

_____Е.А. Приходько

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МАС»

Фактический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81
Тел. +7 917 119-05-01
Юридический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81

ОГРН 1096312002060
ИНН 6312088682
КПП 631201001
Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК»

Р/с 40702810354400051070
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Электронная почта: info@mas-tech.ru

Генеральный директор

_____И.Н. Кукушкин